

## LIST REFERENCYJNY

Niniejszym informujemy wszystkich zainteresowanych, iż **Firma AKRO Sp.Z.oo** z siedzibą przy **ul. Ks. Jałowego 23 A ; 35-010 w Rzeszowie**, jako **Generalny Wykonawca** zadania Inwestycyjnego zrealizował obiekty pod nazwą :

*„ Budowa Hali magazynowej z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i przełożeniem kolidującego uzbrojenia na działce 2696 (w granicach ABCD) obr. 212 oraz Remont hali produkcyjnej regałów przemysłowych i budynku administracyjno - biurowego ”*

Prace zostały zlecone przez Inwestora – **WARAN K.M.A.G Żebrakowscy Spółka Jawna** z siedzibą **35-107 Rzeszów ul. Energetyczna 5** w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ograniczonego i obejmowały swoim zakresem wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych, sanitarnych i zagospodarowania terenu „pod klucz” z uzyskaniem Pozwolenia na użytkowanie na podstawie otrzymanej od Inwestora dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

### Zakres prac obejmował m.in. wykonanie :

- **Budynku hali magazynowej o wym 37 x 42 mb i wys. 8,5m** w konstrukcji z kształtowników gorącowalcowanych HEB 400 i HEB 550 o łącznym ciężarze około 66 ton z wszystkimi wzmocnieniami ścian i konstrukcji dachu .Obudowa ścian z płyt warstwowych typu IZOPANEL z wkładem z pianki poliuretanowej grub 12 cm w ilości około 1200 m<sup>2</sup> i płyt dachowych BALEXMETAL grub.12 cm w ilości około 1860 m<sup>2</sup> z zastosowaniem systemowych świetlików Balexmetal i klap przewietrzających ESMANN . Dostawa i montaż bram garażowych HÖRMANN i ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej. Wykonanie posadzki przemysłowej typu ciężkiego dla Tirów w systemie SIKA w ilości ok. 1555 m<sup>2</sup>.
- **Budynku biurowego o wym 10 x 6 mb i wys. 3,5 mb** - murowanego z kompletem robót wykończeniowych.
- **Układu komunikacyjnego** o nawierzchniach betonowych z kostki brukowej (ok. 1100 m<sup>2</sup>)
- **Przyłączenia** nowych obiektów do wykonanych przez Generalnego Wykonawcę nowych instalacji i sieci :
  - \* Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej.
  - \* Instalacja centralnego ogrzewania z układem nagrzewnic VOLCANO wraz z układem rozdzielaczowym i pogodowym systemem sterowania i piecem C.O. z zamkniętą komorą spalania BUDERUS 80 kW.
  - \* Instalacja wentylacji nawiewno – wywiewnej z centralą LENNOX i detekcji gazów
  - \* budowę zasilania energetycznego i zasilania telekomunikacyjnego
  - \* montaż instalacji elektrycznych w budynku hali magazynowej i budynku biurowego.
  - \* Instalacji wewnętrznej gazu do kotłowni
- **Remont budynku hali produkcyjnej i Budynku administracyjno-biurowego**, polegał na wykonaniu remontu dachu krytego papą w ilości ok.470 m<sup>2</sup>; naprawy posadzki przemysłowej w hali w ilości ok. 150m<sup>2</sup>;wymiana posadzki w pom. wzorcowni i biur parteru w ilości ok 530 m<sup>2</sup>;roboty przełożenia kostki brukowej w innych spadkach na placu manewrowym i parkingu w ilości ok.800 m<sup>2</sup>.

### Dane podstawowe obiektu :

**Termin realizacji :** Lipiec 2012r do marzec 2013r.  
**Wartość wykonanych prac :** 3 635 000 zł brutto  
**Kubatura budynków :** 12 165,65 m<sup>3</sup>  
**Powierzchnia użytkowa :** 1 502,71 m<sup>2</sup>  
**Powierzchnia zabudowy :** 1 555,00 m<sup>2</sup>  
**Kierownik Budowy :** mgr inż. Mariusz Cyran

**Generalny Wykonawca Firma Akro Sp.z.oo** wykonał wszystkie roboty terminowo, z należytą starannością, uwzględniając warunki umowne, normy techniczne, życzenia Inwestora i oraz zgodnie z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektów. Prace wykonywane były na czynnym obiekcie obok hali produkcyjnej i budynku administracyjnego.

W czasie trwania prac Kierownictwo Budowy i inni pracownicy Spółki udowodnili, że są partnerami solidnymi, godnymi zaufania i wykazującymi się dużą sprawnością organizacyjną. Mając na uwadze dotychczasową współpracę z przyjemnością i pełnym zaufaniem możemy rekomendować Firmę **AKRO Sp.Z.oo** wszystkim przyszłym Inwestorom.

Andrzej Żebrakowski  
 WŁAŚCICIEL